

PRZEDMIAR ROBÓT odcinek 2

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Poszcz.	Razem
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie			
1 d.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,48	km	0,48	
			Razem	0,48
2 d.1.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl	1	
			Razem	1,00
1.2	D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków			
3 d.1.2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm 1	szt.	1	
			Razem	1,00
4 d.1.2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 6	szt.	6	
			Razem	6,00
5 d.1.2	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km. 0,44	mp	0,44	
			Razem	0,44
6 d.1.2	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km wraz z utylizacją 0,24	mp	0,24	
			Razem	0,24
7 d.1.2	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km wraz z utylizacją 0,59	mp	0,59	
			Razem	0,59
1.3	D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg			
8 d.1.3	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie (wloty do dr. powiatowej) 111,05	m2	111,05	
			Razem	111,05
9 d.1.3	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (wlot do dr. powiatowej) 111,05	m2	111,05	
			Razem	111,05
10 d.1.3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca, wysokość brukowca 13-17 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km - odwieźć czysty brukowiec 1780	m2	1780	
			Razem	1780,00
11 d.1.3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym wraz z utylizacją 6,66	m3	6,66	
			Razem	6,66
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.			

12 d.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład. (wbudowanie w wskazany przez inwestora pas drogi gminnej), (pozycja uwzględnia także zdjęcie humusu) 1040,08-22,20	m3	1017,88	
			Razem	1017,88
13 d.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku w obrębie placu budowy 22,20	m3	22,2	
			Razem	22,20
2.2	D.02.03.01 Wykonanie nasypów			
14 d.2.2	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II z gruntu pozyskanego z wykopu w obrębie placu budowy 22,20	m3	22,2	
			Razem	22,20
15 d.2.2	Transport wody beczkowitzem-samochodem na odl. do 1 km z napełnianiem z wodociągu 0,998	m3	0,998	
			Razem	1,00
3	D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	D.03.02.01a Regualcja pionowa studni infrastruktury podziemnej			
16 d.3.1	Regulacja pionowa zawórów wodociągowych wraz z wymianą skrzynek 9	szt	9	
			Razem	9,00
4	D.04.00.00 PODBUDOWY			
4.1	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
17 d.4.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI - na całej szerokości konstrukcji jezdni 2994,17	m2	2994,17	
			Razem	2994,17
4.2	D.04.02.01 Warstwy odcinające i mrozoochronne			
18 d.4.2	Warstwy mrozoochronna z kruszywa naturalnego zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm 1180,80	m2	1180,80	
			Razem	1180,80
4.3	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
19 d.4.3	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych. Pozycja dotyczy oczyszczenia warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 2909,27	m2	2909,27	
			Razem	2909,27
20 d.4.3	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych. Pozycja dotyczy oczyszczenia warstwy wiążącej. 2732,56	m2	2732,56	
			Razem	2732,56
21 d.4.3	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1 x skropienie warstwy wiążącej pod warstwą ścieralną 2732,56	m2	2732,56	
			Razem	2732,56
4.4	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			

22 d.4.4	Warstwa podbudowy gr. 25 cm z kruszyw naturalnych 2909,27	m2	2909,27	
			Razem	2909,27
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5.1 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ściernalna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.				
23 d.5.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ściernalna) 2643,80	m2	2643,80	
			Razem	2643,80
5.2 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.				
24 d.5.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 2732,56	m2	2732,56	
			Razem	2732,56
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1 D.06.03.01 Pobocza				
25 d.6.1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa o śr. gr. 15 cm z kruszywa rościelanego mechanicznie. Pozycja dotyczy wykonywania robót w zakresie dostosowania projektowanej nawierzchni bitumicznej do istniejącej nawierzchni, grunt z odkładu. 36,74	m2	36,74	
			Razem	36,74
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.1 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
26 d.7.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 5	szt.	5	
			Razem	5,00
27 d.7.1	Pionowe znaki drogowe - E-18a - 1 szt., E-17a - 1 szt., D-42 - 1 szt., D-43 - 1 szt., A-7 - 1 szt., T-6c - 1 szt. (tablice małe) 6	szt.	6	
			Razem	6,00
8 D.08.00.00 ZIELEŃ DROGOWA				
8.1 D.08.01.01 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)				
28 d.8.1	Profilowanie zjazdów i trawników bez obsiania 1427,47	m2	1427,47	
			Razem	1427,47